



**Uwagi !**

- wszystkie rzędne projektowane
- przed przystąpieniem do robót ziemnych sprawdzić rzędne w terenie
- z uwagi na brak inwentaryzacji istniejącej sieci ciepłej instalację nowoprojektowaną nawiązać do istniejących odejść
- maksymalna odległość pomiędzy mufami na odcinku prostym Lmax = 12,0 mb
- odcinek Z13-Z14-Z15 prowadzony w gruncie
- Z13 wyjście z kanału ciepłowniczego

**Oznaczenia:**

- preizolowana sieć c.o.
- preizolowana sieć cwu+cyr
- odgałęzienie/załamanie trasy sieci preizolowanej
- komora zasuw sieci preizolowanej

<b>USŁUGI PROJEKTOWE</b> Wojciech Jankowiak 62-070 Goluski, ul. Kwiatowa 8 tel. 512 074 744		Branża: Sanitarna	Faza: PT	Objekt: Remont sieci c.o. i cwu na os. Jana III Sobieskiego w Trzciel
Investor: Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel	Nr uprawnień: upr. nr WKP/0278/PWOS/04		Data: 06.2009	Podpis projektanta:
Projektował: mgr inż. Wojciech Jankowiak	Sprawdził: mgr inż. Tomasz Wojtas		06.2009	
Treść rysunku : <b>Schemat montażowy sieci ciepłej</b>				Skala: 1:500 Nr rys.: <b>2</b>