

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. I-II 245	m m	245.000	245.000
				RAZEM	245.000
2	KNR 2-01 0704-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 245	m m	245.000	245.000
				RAZEM	245.000
3	KNR 2-01 0707-01	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. I-II wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 5	m ³ m ³	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 490	m m	490.000	490.000
				RAZEM	490.000
5	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 272	m m	272.000	272.000
				RAZEM	272.000
6	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III 9	szt. szt.	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
7	KNR 5-10 1001-03	Montaż tabliczek bezpiecznikowych 9	szt. szt.	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
8	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 10	m-1 przew m-1 przew	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
9	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw na słupie oświetleniowym 10	szt. szt.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
11	KNR 5-10 0809-01	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.6 m w gruncie kat. I-II 20	m m	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
12	KNR 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 50 mm w wykopie 12	m m	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
14	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie 9	m m	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
15	KNR 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 2	odc. odc.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar pomiar	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
17	KNR 5-12 0101-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza trasy linii w terenie nieprzejrystym 1	km km	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000